



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sapucaia do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA IGREJA SÃO JOSÉ
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL - RS
			BDI 1 22,65%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									101.563,54	
1.			ACADEMIA						-	101.563,54
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	508,67
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	308,72	BDI 1	378,65	378,65	RA
1.1.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	106,01	BDI 1	130,02	130,02	RA
1.2.			REVESTIMENTOS						-	71.417,54
1.2.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	21,00	116,03	BDI 1	142,31	2.988,51	RA
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	670,00	73,46	BDI 1	90,10	60.367,00	RA
1.2.3.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	450,00	0,38	BDI 1	0,47	211,50	RA
1.2.4.	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	88,00	3,01	BDI 1	3,69	324,72	RA
1.2.5.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	15,00	116,03	BDI 1	142,31	2.134,65	RA
1.2.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,50	131,21	BDI 1	160,93	5.391,16	RA
1.3.			PINTURA						-	5.753,35
1.3.1.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,00	25,58	BDI 1	31,37	2.039,05	RA
1.3.2.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,00	11,65	BDI 1	14,29	928,85	RA
1.3.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	65,00	9,73	BDI 1	11,93	775,45	RA
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	125,00	13,11	BDI 1	16,08	2.010,00	RA
1.4.			GRADIL						-	3.273,00
1.4.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	20,00	133,43	BDI 1	163,65	3.273,00	RA
1.5.			MOBILIÁRIO URBANO						-	13.777,78
1.5.1.	Cotação	01	GANGORRA 2 PRANCHAS	UN	2,00	1.855,15	BDI 1	2.275,34	4.550,68	RA
1.5.2.	Cotação	02	CARROCEL	UN	2,00	2.005,28	BDI 1	2.459,48	4.918,96	RA
1.5.3.	Cotação	03	BALANÇO AMERICANO 03 LUGARES CORRENTINHA	UN	2,00	1.756,27	BDI 1	2.154,07	4.308,14	RA

RECURSO
↓

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2024 16:55:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p66771154823a78.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sapucaia do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA IGREJA SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL - RS	BDI 1 22,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									101.563,54	
0			PAISAGISMO						6.833,20	
1.6.										
1.6.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	35,00	35,00	BDI 1	42,93	1.502,55	RA
1.6.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	5,00	55,84	BDI 1	68,49	342,45	RA
1.6.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	35,00	116,20	BDI 1	142,52	4.988,20	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL - RS
Local

terça-feira, 18 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO HENRIQUE DANUS CHAVES
CREA/CAU: RS264990
ART/RRT: 0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2024 16:55 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://lc.atende.net/p6671154823a78.

