



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sapucaia do sul | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Coronel Genuino |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 11-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL - RS |
| | | | BDI 1 22,65% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|---------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 116.113,39 | |
| 1. | | | ACADEMIA | | | | | | 116.113,39 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 1.644,62 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,00 | 308,72 | BDI 1 | 378,65 | 1.514,60 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 106,01 | BDI 1 | 130,02 | 130,02 | RA |
| 1.2. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | 56.633,90 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 447,00 | 73,46 | BDI 1 | 90,10 | 40.274,70 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 88,00 | 3,01 | BDI 1 | 3,69 | 324,72 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 24,00 | 138,48 | BDI 1 | 169,85 | 4.076,40 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 160,00 | 0,38 | BDI 1 | 0,47 | 75,20 | RA |
| 1.2.5. | Cotação | 04 | PISO EMBORRACHADO - 1,00 m X 1,00 m X 25 mm | M2 | 6,00 | 231,74 | BDI 1 | 284,23 | 1.705,38 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 8,00 | 116,03 | BDI 1 | 142,31 | 1.138,48 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 22,30 | 131,21 | BDI 1 | 160,93 | 3.588,74 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 35,76 | 35,76 | BDI 1 | 43,86 | 1.568,43 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44,00 | 23,30 | BDI 1 | 28,58 | 1.257,52 | RA |
| 1.2.10. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 15,00 | 34,35 | BDI 1 | 42,13 | 631,95 | RA |
| 1.2.11. | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | 307,07 | BDI 1 | 376,62 | 753,24 | RA |
| 1.2.12. | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 | 69,53 | BDI 1 | 85,28 | 341,12 | RA |
| 1.2.13. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2,00 | 189,78 | BDI 1 | 232,77 | 465,54 | RA |
| 1.2.14. | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4,00 | 88,15 | BDI 1 | 108,12 | 432,48 | RA |
| 1.3. | | | PINTURA | | | | | | 3.179,01 | |

RECURSO
↓

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2024 16:59:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p667f163a6a410.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sapucaia do sul | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Coronel Genuino |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 11-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL - RS |
| | | | BDI 1 22,65% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 116.113,39 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27,00 | 25,58 | BDI 1 | 31,37 | 846,99 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 27,00 | 11,65 | BDI 1 | 14,29 | 385,83 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 27,00 | 9,73 | BDI 1 | 11,93 | 322,11 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 101,00 | 13,11 | BDI 1 | 16,08 | 1.624,08 | RA |
| 1.4. | | | GRADIL | | | | | - | 1.636,50 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 10,00 | 133,43 | BDI 1 | 163,65 | 1.636,50 | RA |
| 1.5. | | | MOBILIÁRIO URBANO | | | | | - | 14.821,89 | |
| 1.5.1. | Cotação | 01 | GANGORRA 2 PRANCHAS | UN | 1,00 | 1.855,15 | BDI 1 | 2.275,34 | 2.275,34 | RA |
| 1.5.2. | Cotação | 02 | CARROCEL | UN | 1,00 | 2.005,28 | BDI 1 | 2.459,48 | 2.459,48 | RA |
| 1.5.3. | Cotação | 03 | BALANÇO AMERICANO 03 LUGARES CORRENTINHA | UN | 1,00 | 1.756,27 | BDI 1 | 2.154,07 | 2.154,07 | RA |
| 1.5.4. | Cotação | 05 | Playground de madeira | um | 1,00 | 6.468,00 | BDI 1 | 7.933,00 | 7.933,00 | RA |
| 1.6. | | | PAISAGISMO | | | | | - | 4.843,55 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 35,00 | 35,00 | BDI 1 | 42,93 | 1.502,55 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 20,00 | 116,20 | BDI 1 | 142,52 | 2.850,40 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 20,00 | 20,00 | BDI 1 | 24,53 | 490,60 | RA |
| 1.7. | | | EQUIPAMENTOS | | | | | - | 33.353,92 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 2.396,64 | BDI 1 | 2.939,48 | 2.939,48 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 1.969,01 | BDI 1 | 2.414,99 | 2.414,99 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 2.550,28 | BDI 1 | 3.127,92 | 3.127,92 | RA |
| 1.7.4. | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 4.099,26 | BDI 1 | 5.027,74 | 5.027,74 | RA |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2024 16:59:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p667f163a6a410.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sapucaia do sul | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Coronel Genuino | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 11-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SAPUCAIA DO SUL - RS | BDI 1 22,65% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 116.113,39 | | | | | | | | | | |
| 1.7.5. | SINAPI | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 2.627,26 | BDI 1 | 3.222,33 | 3.222,33 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 4.875,57 | BDI 1 | 5.979,89 | 5.979,89 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 6.485,95 | BDI 1 | 7.955,02 | 7.955,02 | RA |
| 1.7.8. | SINAPI | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1,00 | 2.190,42 | BDI 1 | 2.686,55 | 2.686,55 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAPUCAIA DO SUL - RS

Local

terça-feira, 18 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO HENRIQUE DANUS CHAVES

CREA/CAU: RS264990

ART/RRT: 0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/06/2024 16:59:03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://c.atende.net/p667f163a6a410.

